

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YATUREPEC
CONCURSO: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO

LOCALIDAD: SAN BARTOLO YAUTEPEC
MUNICIPIO: SAN BARTOLO YAUTEPEC, OAXACA

DURACION: 60 DIAS NATURALES
FECHA:
INICIO DE OBRA: 12/08/2024
FIN DE OBRA: 10/10/2024

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO				
TRABAJOS PRELIMINARES				
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA PAVIMENTOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	861.25		
LETRERO DE IDENTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OBRA DE 0.91 X 1.22 M A BASE LÁMINA CAL. 18 Y TUBULAR DE 1 1/2" CAL. 18 PARA BASTIDOR EN H Y POSTES, ALT. TOTAL 1.80 M Y ROTULADO DIGITAL EN VINIL ADHESIVO GRAN FORMATO. INCLUYE COLOCACIÓN EN TIERRA O EN PAVIMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				
TERRACERIAS				
CORTE DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II-B, DE 0 A 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	182.79		
CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III-C. DE 0 A 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	98.43		
CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA CON RETROEXCAVADORA, VOLUMEN SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y HERRAMIENTA.	M3	281.22		
ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIÓN 1ER. KM MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO EN ESPERA ENTRE CARGA, SÓLO CAMIÓN DE VOLTEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	237.63		
AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, INCLUYE: ESCARIFICADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90%, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	861.25		
TOTAL TERRACERIAS				
GUARNICION				
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA PAVIMENTOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	68.90		
EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	27.56		
GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, TRASPALCO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO.	ML	344.50		
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	13.78		
TOTAL GUARNICION				
PAVIMENTO				
FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 95% DE SU PVMC PARA RECIBIR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO 70% Y MATERIAL GRADUADO GRAVA-ARENA 30%, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y BASE HIDRÁLICA, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	282.18		
PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, TENDIDO, TRASPALCOS, VIBRADO, CORTES PARA JUNTAS, MALLA, ACABADO RAYADO TEXTURIZADO CON PEINE METÁLICO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	861.25		
TOTAL PAVIMENTO				
PINTURA				
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, CON MICROESFERAS, EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 0.35 M., INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	344.50		
TOTAL PINTURA				
LIMPIEZA GENERAL				
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA p.u.o.t.	M2	930.15		
TOTAL LIMPIEZA GENERAL				
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO				

TOTAL DEL PRESUPUESTO I TOTAL DEL PRESUPU TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: