TABLA DE VOLUMEN TOTAL

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	0.12	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
0+004.47	0.45	2.22	1.27	7.89	1.27	7.89
0+006.77	0.63	2.11	1.31	4.75	2.58	12.63
0+009.07	0.30	2.14	1.12	4.66	3.70	17.29
0+010.00	0.32	1.93	0.29	1.89	3.99	19.19
0+014.32	0.24	1.33	1.20	7.04	5.19	26.23
0+016.21	0.04	1.41	0.27	2.53	5.46	28.76
0+018.09	0.01	1.62	0.05	2.80	5.51	31.56
0+020.00	0.00	1.38	0.01	2.85	5.52	34.42
0+020.05	0.00	1.36	0.00	0.07	5.52	34.49
0+021.26	0.00	1.42	0.00	1.49	5.52	35.97
0+022.46	0.00	1.42	0.00	1.56	5.52	37.54
0+030.00	0.00	1.86	0.00	12.39	5.52	49.93
0+031.38	0.00	1.82	0.00	2.54	5.52	52.47
0+034.56	0.00	2.78	0.00	6.98	5.52	59.45
0+037.74	0.00	3.11	0.00	9.07	5.52	68.51
0+038.97	0.00	2.98	0.00	3.74	5.52	72.25
0+040.00	0.00	2.84	0.00	3.02	5.52	75.28
0+042.50	0.00	2.39	0.00	6.57	5.52	81.85
0+046.03	0.00	1.26	0.00	6.44	5.52	88.29
0+050.00	0.05	0.94	0.10	4.37	5.62	92.66
0+050.65	0.00	1.17	0.02	0.68	5.64	93.34
0+056.63	0.00	1.48	0.01	7.92	5.65	101.26
0+060.00	0.00	1.54	0.00	5.09	5.65	106.35
0+062.61	0.00	2.10	0.00	4.75	5.65	111.10
0+070.00	0.00	4.91	0.00	25.90	5.65	137.00
0+073.91	0.00	4.39	0.00	18.16	5.65	155.16
0+080.00	0.00	3.01	0.00	22.20	5.65	177.35
0+080.99	0.00	2.87	0.00	2.90	5.65	180.25
0+088.07	0.00	3.22	0.00	21.20	5.65	201.45
0+090.00	0.00	3.50	0.00	6.49	5.65	207.94
0+096.44	0.00	3.57	0.00	22.76	5.65	230.71
0+096.46	0.00	3.58	0.00	0.06	5.65	230.77
0+096.47	0.00	3.58	0.00	0.06	5.65	230.83
0+100.00	0.00	3.98	0.00	13.33	5.65	244.16
0+110.00	0.21	0.97	1.05	24.76	6.70	268.92
0+110.65	0.31	0.76	0.17	0.56	6.86	269.48
0+114.78	2.12	0.00	5.06	1.56	11.92	271.04
0+118.92	4.21	0.00	13.14	0.00	25.06	271.04
0+120.00	5.12	0.00	5.05	0.00	30.10	271.04
0+125.53	4.35	0.00	26.19	0.00	56.29	271.04
0+130.00	4.72	0.00	20.26	0.00	76.55	271.04
0+131.94	4.73	0.00	9.18	0.00	85.73	271.04
0+138.36	4.14	0.00	28.49	0.00	114.22	271.04
0+140.00	3.94	0.00	6.64	0.00	120.87	271.04
0+140.01	3.94	0.00	0.04	0.00	120.91	271.04
0+141.11	3.49	0.00	4.12	0.00	125.03	271.04
0+142.21	3.04	0.00	3.63	0.00	128.66	271.04
0+147.49	1.75	0.16	12.65	0.43	141.31	271.47
0+147.65	1.66	0.16	0.27	0.03	141.58	271.49
0+147.81	1.58	0.16	0.26	0.03	141.84	271.52
0+149.80	0.65	0.27	2.22	0.43	144.05	271.95
0+150.00	0.58	0.31	0.12	0.06	144.18	272.01
0+150.94	0.34	0.42	0.43	0.34	144.61	272.36
0+152.08	0.26	0.48	0.35	0.50	144.97	272.85
0+154.99	0.13	0.52	0.58	1.45	145.54	274.31
0+155.14	0.12	0.52	0.02	0.08	145.56	274.38
0+155.29	0.11	0.52	0.02	0.08	145.58	274.46
0+156.36	0.13	0.44	0.13	0.52	145.71	274.98
0+160.00	1.36	0.00	2.74	0.73	148.45	275.70
0+161.04	0.44	0.17	0.97	0.08	149.42	275.78
0+165.73	0.37	0.52	2.12	1.41	151.54	277.19
0+166.85	0.35	0.55	0.40	0.60	151.95	277.79
0+167.37	0.33	0.54	0.18	0.28	152.12	278.07
0+167.88	0.30	0.56	0.16	0.28	152.29	278.36
0+170.00	0.15	0.74	0.48	1.37	152.76	279.73
0+172.25	0.05	0.59	0.23	1.49	152.99	281.22

SAN BARTALO YAUTEPEC

MACROLOCALIZACIÓN



MICROLOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

GUARNICIÓN	
POSTE CFE	
LUMINARIA	
POSTE TELMEX	
PAVIMENTO	
PARAMENTO	
LIMETE DE MALLA	
CURVAS DE NIVEL	
TERRACERIA	
ESTACIÓN	
AREA DE TERRAPLEN	AT
AREA DE CORTE	AC
COTA DE TERRENO	CT
COTA DE RASANTE	CR
PENDIENTE	
SENTIDO DE CALLE	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO MARTINEZ JARQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. FELIPE PASCUAL MARTINEZ
REGIDOR DE OBRAS

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO

PLANO:
PERFILES

LOCALIZACIÓN:
CALLE FRANCISCO I. MADERO, SAN BARTOLO YAUTEPEC

DEPENDENCIA MUNICIPAL:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

CLAVE:
ARQ-2

C. FELIPE PASCUAL MARTINEZ
REGIDOR DE OBRAS

D.R.O

2/2

ESCALA: INDICADA

ACOTACION: METROS

FECHA: FEBRERO 2024